

| Sorumlu Kiři | Tehlike Avı 1   | Malzeme Listesi |
|--------------|---|-----------------|
| DEPREM       |   |                 |
|              | Dolaplardaki, raflardaki, masalardaki, sehpalardaki eşyaların altına kaydırmaz örtüler yerleştirilecek.   |                 |
|              | Dolapların üzerindeki tüm yükleri kaldırılacak.   |                 |
|              | Ağır ve yüksek mobilyalar duvara sabitlenecek.  |                 |
|              | Zehirli ve yanıcı maddeler, düşüp kırılmayacak/saçılmayacak yerlerde muhafaza edilecek.   |                 |
|              | Fazla eşyalar ev dışına taşınacak veya ihtiyacı olanlara verilecek.   |                 |
|              | Hafif saksılar, kapalı kanca vidalar ile pencerelerden uzakta bulunan duvara veya tavana tutturulacak.  |                 |
|              | Yangın söndürücüler (ABC tipi) kolayca ulaşılabilir yerlere yerleştirildi.  |                 |
|              | Gaz/doğalgazın cihazlarla buluştuđu noktalarda esnek bağlantılar kullanılacak.  |                 |
|              | Bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazlar, bulunduğu masa/sehpaya ve masa/sehpa da duvara sabitlenecek.                                 |                 |
|              | Kırılabilir camlı/raflı dolaplar zemine sabitlenecek ve kapakları mandallarla kilitlenecek.   |                 |
|              | Ağır saksılar ve ağır eşyalar zemine veya yere yakın raflara yerleştirilecek.   |                 |
|              | Ayna ve resim çerçeveleri, duvara kapalı kanca vidalarla sabitlenecek.  |                 |
|              | Odun/kömür sobası, elektrikli ısınma araçları bulunduğu yere sabitlenecek; sobanın etrafı şömine tarzında güvenceye alınacak.                   |                 |
|              | Kayabilecek/devrilebilecek ağır eşyalar, kapılardan ve çıkış yollarından uzađa yerleştirilecek.   |                 |
|              | Dekoratif süslemeler ve abajur gibi küçük eşyalar, çift taraflı bantla veya yapıştırma macunuyla sabitlenecek.                                  |                 |
|              | Tavana asılı avizelerin bağlantıları, kilitli askılarla sağlamlaştırılacak.   |                 |
|              | Yatakların yanına birer el feneri ve önü kapalı kalın tabanlı terlikler yerleştirilecek.  |                 |
|              | Yatakların etrafına sadece hafif ve yumuşak objeler asıldı/yerleştirilecek.   |                 |
|              | Mutfak dolapları güçlü kapak mandallarıyla veya mıknatıslı düzeneklerle kilitlenecek; kapanmayan kapaklar kapanacak şekilde sağlamlaştırılacak. |                 |



| Sorumlu Kişi      | Tehlike Avı 3  | Malzeme Listesi |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>SEL TAŞKIN</b> |  |                 |
|                   | Toprak seviyesi altında kalan bölümlerin rampa aşağıya olan giriş kısımlarında kum torbası vb. malzemeyle setler oluşturulacak.              |                 |
|                   | Su tahliye kanallarını (altyapı/ yağmur giderleri vb.) düzenli olarak temizletilecek.  |                 |
|                   | Ana tesisatlar, bodrum kattan zemin üstü kata alınacak ve üst noktalara yerleştirilecek.   |                 |
|                   | Bodrum kattaki jeneratör, yükseltilmiş bir döşeme üstüne alınacak ve sabitlenecek.   |                 |
|                   | Bodrum ve zemin katlarda su tahliyesi için kanal veya delikler yapılacak, girişleri düzenli olarak temizlenecek.                             |                 |
| <b>YANGIN</b>     |  |                 |
|                   | Baca temizliği, yılda bir kez profesyonel ekiplere yaptırılacak.   |                 |
|                   | Davlumbazlar, havalandırmalar ve filtreler düzenli olarak yağdan arındırılacak ve temizlenecek.  |                 |
|                   | Son kullanma tarihi yaklaşan yangın söndürme tüpleri, yangın söndürme tatbikatı yaparak boşaltılacak, yenden doluma boş olarak gönderilecek. |                 |
|                   | Yangın battaniyesi alınacak.   |                 |
|                   | Balkon ya da evin yakınındaki eşyalar kaldırılacak.  |                 |
|                   | Bodrum veya tavan arasındaki yanıcı maddeler çıkarılacak, kapılar kilitlenecek.  |                 |
|                   | Elektrikli aletlerin fişleri, kullanılmadığı zamanlar prizden çıkarılacak.   |                 |
|                   | Televizyonun üzeri ve etrafı daima açık olacak.  |                 |
|                   | Yanıp sönen (göz kırpan) ampüller değiştirilecek.  |                 |
|                   | Bozuk olan elektrik kabloları ve elektrik bağlantı düzenekleri değiştirildi, sıkışmış ve ezilmiş kablolar yenilenecek.                       |                 |
|                   | Duman algılama dedektörleri, yangın uyarıcılar çalışır durumda olduğu kontrol edilecek.  |                 |
|                   | Kibrit ve çakmaklar, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilecek.  |                 |
|                   |  |                 |
|                   |  |                 |